

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 321+18.94	m ² m ²	 339.940	
				RAZEM	339.940
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 339.94	m ² m ²	 339.940	
				RAZEM	339.940
3	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej 34	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR AT-31 0101-04	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach 321.3	m ² m ²	 321.300	
				RAZEM	321.300
5	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 4/m2 do podłoża z gazobetonu 321.30	m ² m ²	 321.300	
				RAZEM	321.300
6	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 321.30	m ² m ²	 321.300	
				RAZEM	321.300
7	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) 63	m ² m ²	 63.000	
				RAZEM	63.000
8	KNR AT-31 0102-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach 41.79	m ² m ²	 41.790	
				RAZEM	41.790
9	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach 41.79	m ² m ²	 41.790	
				RAZEM	41.790
10	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 321.3	m ² m ²	 321.300	
				RAZEM	321.300
11	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach 321.30	m ² m ²	 321.300	
				RAZEM	321.300
12	KNR AT-31 0503-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach 41.79	m ² m ²	 41.790	
				RAZEM	41.790
13	KNR AT-31 0503-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ościeżach 41.79	m ² m ²	 41.790	
				RAZEM	41.790
14	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 227.96	m m	 227.960	
				RAZEM	227.960
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety 13.89	m ² m ²	 13.890	
				RAZEM	13.890
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 20.50	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500
17	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 41	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
18	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm 41	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
19	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		430	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
21	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		430	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
22	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21)			
23	3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
24		Utylizacja gruzu	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : ul.Nadwodna 5,7
INWESTOR : Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Fosza 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stefan Tyszka upr. bud. 5900/Gd/94
DATA OPRACOWANIA : 2018-01-08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-01-08

Data zatwierdzenia