

Specyfikacja robót

1. Altanka śmietnikowa, Gdańsk ul. Koziorożca 8

- zabezpieczenie miejsca robót,
- demontaż kostki brukowej oraz płyt chodnikowych,
- wycięcie przejścia na kosze śmietnikowe w istniejącej altanie – ściana betonowa,
- demontaż lampy oświetleniowej wraz z przeniesieniem w ustalone miejsce,
- korytowanie gruntu wraz z wywozem pod płytę fundamentową,
- wykonanie szalunków oraz ułożenie siatki zbrojeniowej płytę z folią budowlaną,
- wylanie płyty fundamentowej beton B20,
- wymurowanie ścian altany śmietnikowej gr. 18cm (na wzór istniejącej altany),
- zagrunтовanie powierzchni ścian,
- położenie siatki z klejem wraz z montażem narożników,
- malowanie powierzchni ścian farbą zewnętrzną silikonową – kolor ustalony z Zamawiającym,
- wykonanie dachu z konstrukcji stalowej wraz z osiatkowaniem,
- położenie łat oraz blacho dachówki,
- montaż rynien oraz rury spustowej,
- montaż oświetlenia wewnątrz altany śmietnikowej,
- malowanie farbą olejną elementów stalowych (rur, drzwi wejściowych),
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót.

2. Altanka śmietnikowa Gdańsk, ul Marsz. F. Focha 9

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót,
- demontaż kostki brukowej oraz płyt chodnikowych,
- wycięcie otworu w ścianie betonowej istniejącej altany celem przejścia na pojemniki śmietnikowe,
- korytowanie gruntu wraz z wywozem pod płytę fundamentową,
- wykonanie szalowania,
- ułożenie zbrojenia z siatki,
- betonowanie płyty fundamentowej,
- wymurowanie ścian altany śmietnikowej (na wzór istniejącej altany),
- zagruntowanie powierzchni ścian,
- otynkowanie wraz z narożnikami,
- malowanie powierzchni ścian farbą zewnętrzną silikonową – kolor ustalony z Zamawiającym,
- wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej,
- pokrycie dachówką ceramiczną,
- osiatkowanie powierzchni pomiędzy murem a konstrukcją dachu,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż oświetlenia wewnątrz altany,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie miejsca wykonania robót.