

Specyfikacja robót

- rusztowania ramowe przyścienne,
- zabezpieczenie miejsca wykonywani robót,
- oklejenie ościeży okiennych wraz z zabezpieczeniem szyb, folią polietylenową,
- oczyszczenie podłoża wraz z zerwaniem bluszczu,
- demontaż parapetów,
- demontaż orynowania,
- demontaż pokrycia z blacho dachówki nad garażami,
- zagruntowanie powierzchni, dwukrotne preparatem wzmacniających CT 17 lub podobny
- przyklejenie styropianu grafitowego grubości 10- 12 cm (współczynnik min 0,33) wraz z kołkowaniem na powierzchni ocieplanej ściany,
- przyklejenie styropianu w ościeżach okiennych,
- wypełnienie szczelin pianką,
- montaż narożników z siatką,
- montaż nowych parapetów z blachy powlekanej,
- montaż nowego orynowania oraz opierzenia,
- montaż demontowanej blacho dachówki nad garażami,
- zatopienie siatki elewacyjnej wraz z dwukrotnym zaciągnięciem klejem,
- zagruntowanie powierzchni gruntem podkładowym pod masę tynkarską, Caparol lub podobnym
- położenie tynku silikonowo-silikatowego barwionego w masie,
- przemalowanie lakierobejcą do drewna (w kolorze ciemnobrąz lub odpowiednim) istniejącej drewnianej elewacji wraz z wymianą uszkodzonych desek, jak występuje,
- wywóz i utylizacja materiałów,
- uporządkowanie miejsca wykonania robót.

